


RZUT KONSTRUKCJI DACHU  
PO REMONCIE  
skala 1:100



- UWAGI:
1. Przy każdym oknie dachowym (8szt.) wystąpi odcinkowa wycinka 1 krokwi kolidującej z oknem wraz z montażem 2 wymiarów drewnianych 12x20cm. Pozostała część krokwi (na odcinku od wymiaru w kierunku kalenicy) nie podlega wzmocnieniu.
  2. Wykonać między konstrukcją dachu warstwę ocieplenia – zgodnie z opracowaniem projektu architektonicznego
  3. Wykonać montaż wyłazów dachowych (8szt. o wym. 80x80cm) przy kominach. Przy każdym wyłazie zamontować drabinę o konstrukcji stalowej
  4. Wykonać powiększenie istniejącego wyłazu z klatki schodowej na poddasze do wymiaru 80x80cm
  5. Wykonać demontaż nieczynnych urządzeń instalacji c.o. na poddaszu
  6. Konstrukcję drewnianą dachu po wykonaniu prac konstrukcyjnych poddać gruntownemu czyszczeniu oraz impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej
  7. Wykonać pozostałe prace wynikające z projektu architektonicznego oraz z przedmiaru robót.

REMONT DACHU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE

Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego ul. Gdańska 19, 14–500 Braniewo	Data: 03.2023	Rzut konstr. dachu Po remoncie
Adres inwestycji: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego dz. nr 209/4 obr. 4, ul. Gdańska 19, 14–500 Braniewo		
Projektant: mgr inż. Kamil Kryger, upr. nr WAM/0034/P00K/12		Nr rys. K.1