


PRZEKRÓJ A-A
PO REMONCE
skala 1:50



- Przekrój A1:
- proj. dachówka ceramiczna holenderska (wymiono)
 - proj. tynk 60x40mm
 - proj. kontrłaty 50x25mm
 - proj. papa osiadowa
 - proj. deskowanie gr. 22mm
 - istn. krokiew 80x160mm

- Przekrój A2:
- proj. dachówka ceramiczna holenderska (wymiono)
 - proj. tynk 60x40mm
 - proj. kontrłaty 50x25mm
 - proj. papa osiadowa
 - proj. deskowanie gr. 22mm
 - istn. krokiew 60x200mm (wzmocnienie)
 - proj. wełna miner. m.krokiewiami 250mm
 - proj. folia paroizolacyjna
 - proj. sufit z płyt OSB-4 22mm

- Przekrój B:
- proj. podłoga z desek gr. 25mm
 - proj. wełna mineralna 20cm między legarami
 - proj. wełna mineralna 20cm między legarami
 - proj. legary 8x20cm co 100cm ułożone krzyżowo
 - proj. folia paroizolacyjna
 - istn. strop DZ-3 24cm
 - istn. tynk cem-wop. 1cm

- Przekrój C:
- proj. wełna mineralna 25cm między mieszczami
 - istn. mieszczki 2x60x120mm
 - proj. folia paroizolacyjna
 - proj. sufit z płyt OSB-4 22mm

REMONT DACHU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE

Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszowskiego ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo		Data: 03.2023	Przekrój A-A
Adres inwestycji: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszowskiego dz. nr 209/4 obr. 4, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo			
Projektant: mgr inż. arch. Kamil Kryger, upr. nr 11/MMOKK/2022			Nr rys A.2
			po remoncie