


PRZEKRÓJ B-B
PO REMONCIE
skala 1:100



Przekrój A1:
- proj. dachówka ceramiczna holenderka (wymiana)
- proj.łaty 60x40mm
- proj. kontrłaty 50x25mm
- proj. papa asfaltowa
- proj. deszkowanie gr. 22mm
- istn. krokiew 80x160mm

Przekrój A2:
- proj. dachówka ceramiczna holenderka (wymiana)
- proj.łaty 60x40mm
- proj. kontrłaty 50x25mm
- proj. papa asfaltowa
- proj. deszkowanie gr. 22mm
- istn. krokiew 60x200mm (wzmocnienie)
- proj. wełna miner. m.krokwiami 250mm
- proj. folia paroizolacyjna
- proj. sufit z płyt OSB-4 22mm

Przekrój B:
- proj. podłoga z desek gr. 25mm
- proj. wełna mineralna 20cm między legarami
- proj. legary 8x20cm co 100cm ułożone krzyżowo
- proj. folia paroizolacyjna
- istn. strap DZ-3 24cm
- istn. tynk cem-wap. 1cm

Przekrój C:
- proj. wełna mineralna 25cm między klezczami
- istn. klezcze 2x60x120mm
- proj. folia paroizolacyjna
- proj. sufit z płyt OSB-4 22mm

REMONT DACHU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE		
Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo	Data: 03.2023	Przekrój B-B po remoncie
Adres inwestycji: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego dz. nr 209/4 obr. 4, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo		
Projektant: mgr inż. arch. Kamil Kryger, upr. nr 11/WMOKK/2022		
Nr rys		A3