


PROJEKTOWANE DRZWI WYJŚCIOWE

skala 1:20



UWAGI:

- pokazano widok od zewnątrz budynku
- stolarka drzwiowa otwierana na zewnątrz obiektu
- stolarka drzwiowa aluminiowa lakierowana powłokowo w kolorze białym lub jasno szarym
- minimalna grubość ramy: 82mm
- minimalna ilość zawiasów stolarki drzwiowej: 4szt.
- w skrzydłach drzwiowych stosować szkło bezpieczne
- witryny okienne 3-szybowe z min. uszczelek EPDM: 3szt.

ZADANIE: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ISTNIEJĄCEGO BOISKA SZKOLNEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ"		Data: 12.2021
Inwestor: Powiat Braniewski, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo		
Adres inwestycji: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego dz. nr 209/4 obr. 4, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo		Projektowane drzwi wyjściowe
Proj. arch.: mgr inż. arch. Aneta Weichhaus, upr. nr 104/01/OL		
Opracował: mgr inż. Kamil Kryger, upr. nr WAM/0034/P00K/12		Nr rys 12