

PRACOWNIA ARTHUR SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Moraġ, NIP 741 202 60 53, REGON 363310831



ANEKS

DO

REKONSTRUKCJI STOLARKI OKIENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE

**LOKALIZACJA: Braniewo,
powiat braniewski, woj. warmińsko - mazurskie**

INWESTOR: POWIAT BRANIEWSKI

**UL. Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo**

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr Sylwia Hliwiadczyń

Pracownia Arther
Sylwia Hliwiadczyń
ul. Wenecka 1, 14-300 Moraġ
tel. kom. 501-415-617
NIP: 741-202-60-53 REGON: 363310831

MORAĢ, maj 2022 r.

P R O J E K T C H R O N I O N Y P R A W E M A U T O R S K I M

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Zestawienie

- rys. nr 4 – OKNO O4, widoki i przekroje, przekrój G-G, H-H, elementy metalowe, sk. 1:8, 1:1

OPIS TECHNICZNY

do „REKONSTRUKCJA STOLARKI OKENNEJ W ZABYTKOWYM BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W BRANIEWIE”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1. Zlecenie inwestora tj Powiat Braniewski, ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
- 1.2. Wizja lokalna.
- 1.3. Pomiary stanu istniejącego obiektu.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego aneksu jest projekt jednego typu stolarki okiennej elewacji frontowej, mieszczące się na parterze budynku oraz aktualizacja ilości stolarek przeznaczonych do wymiany.

Po uwzględnieniu aneksu do wymiany wyróżnia się:

- Okno O1 – strefa I piętra - razem 10 sztuk,
- Okno O2 – strefa II piętra – razem 10 sztuk,
- Okno O3 – strefa parteru – razem 10 sztuk,
- Okno O4 – strefa parteru – razem 1 sztuka.

RAZEM: 31 szt. STOLAREK OKIENNYCH

Okno O4







Fot. 1. Widok na okno w typie O4 od strony zewnętrznej. Okno współczesne, dzielone stałym słupkiem, w układzie poziomym, składające się z dwóch skrzydeł jednokwaterowych. Od wewnątrz krata.




Fot. 2. Widok na okno typu O4 od strony wewnętrznej. Widoczne współczesne zawiasy czopowe zwieńczone wyobleniem oraz klamki jednoramienne ze znanu.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ


			
	OKNO O1 220cm x 187cm	OKNO O3 125cm x 82cm	OKNO O4 0,68cm x 1,58cm
ILOŚĆ OKIEN	10 szt.	10 szt.	1 szt.
MIEJSCE	I PIĘTRO	PARTER	PARTER
ILOŚĆ SKRZYDEŁ (na okno)	6 rozwierane do wewnątrz, jedno skrzydło z możliwością uchyłu	1 rozwierane do wewnątrz z możliwością uchyłu	2 rozwierane do wewnątrz, skrzydło prawe z możliwością uchyłu
SZKLENIE	pakiet dwukomorowy 44mm z ciepłą ramką dystansową dopasowaną kolorem do koloru stolarki		
DETAL	Zwieńczenie łukiem pełnym, stałe słupki przechodzące, podział na małe kwatery szprosami wiedeńskimi.	podział na małe kwatery szprosami wiedeńskimi.	podział na małe kwatery szprosami wiedeńskimi, stały słupek dzielący skrzydła.
OKUCIA (na okno)	kłamka jednoramienna do okuć obwiedniowych nr 1 - balkonowa "Basia" 6 szt.	kłamka jednoramienna do okuć obwiedniowych nr 1 - balkonowa "Basia" 1 szt.	kłamka jednoramienna do okuć obwiedniowych nr 1 - balkonowa "Basia" 2 szt.
			
	OKNO O2 220cm x 187cm		
ILOŚĆ OKIEN	10 szt.		
MIEJSCE	II PIĘTRO		
ILOŚĆ SKRZYDEŁ (na okno)	4 szt. 1 szt. nadświetlenia uchylno - odchylne, 3 szt. podświetlenia rozwierane do wewnątrz		
SZKLENIE	pakiet dwukomorowy 44mm z ciepłą ramką dystansową dopasowaną kolorem do koloru stolarki		
DETAL	Zwieńczenie łukiem pełnym, stałe słupki w strefie podświetlenia, podział na małe kwatery szprosami wiedeńskimi, podział nadświetla szprosami promienistymi.		
OKUCIA (na okno)	kłamka jednoramienna do okuć obwiedniowych nr 1 - balkonowa "Basia" 4 szt.		

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


PRZEKRÓJ PIONOWY G-G
skala 1:1




STRONA ZEWNĘTRZNA



PRZEKRÓJ G-G



STRONA WEWNĘTRZNA



OKNO O4

MATERIAŁ: drewno sosnowe, sezonowane. Zaleca się drewno dębowe w przypadku okapników.

KONSTRUKCJA: Ościeżnicowa, skrzydła rozwierane do wewnątrz 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w krzyż oraz stałym słupkiem przechodzącym.

WĘGAR: prosty, z niewielkim węgarciem 5,5 cm głębokości.

SKRZYDŁO : przylgowe:
2 sztuki - dwudzielne, dwupoziomowe, czterokwaterowe. Dzielone szprosami wieżeńskimi w krzyż. Szklone pakietem szybowym dwukomorowym grubości 44mm z ciepłą ramką dopasowaną kolorem do koloru stolarki. Skrzydło prawe z możliwością uchylu.

OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi. Obsługa klamką jednoramienną mosiężną nr 1 - Basia (ZRYW Producent klamek mosiężnych) .
SYSTEM OTWIERANIA: skrzydło rozwierane do wewnątrz z możliwością uchylu.

DEKORACJA:

Główną dekorację stanowi podział tafli szkła szprosami w krzyż oraz profile krawędzi ramiaków i stały słupek.


UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac, należy jeszcze raz sprawdzić wymiar otworów i skorygować ewentualne różnice uwzględniając luz montażowy.


MONTAŻ: zaleca się zastosowanie ciepłego montażu przy użyciu taśm z włókna poliestrowych z membranami paroprzepuszczalnymi.

OKNO O4 - PARTER
WIDOKI I PRZEKROJE
skala 1:8

PRZEKRÓJ H-H




PRZEKRÓJ POZIOMY H-H
skala 1:1



ELEMENTY METALOWE

KLAMKA MOSIĘŻNA (nr 1 - balkonowa, Basia)
do okuc obwiedniowych.
wykończenie: mosiądz szlifowany matowy



OKNO O4 w świetle: 0,68m x 1,58m

Wykonano:	PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLWIADZCZYŃ ul. Wesoła 1, 14-300 Morąg	Skala:	1:8 1:1
Przebadano i opiewano:	PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ DAWNEGO KOLEGIUM JEZUITÓW W BRANIEWIE	Data:	maj 2022 r.
Tytuł:	OKNO O4 - WIDOKI I PRZEKROJE, PRZEKROJE G-G, H-H, ELEMENTY METALOWE	Nr projektu:	4
Autor:	mgr Sylwia Hlwiadczyń		